

Maître d'Ouvrage :
COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION PLAINES
COMMUNES

Lieu :
EPINAY SUR SEINE (93)

Montant des travaux :
1 570 000 € TTC

MISE EN SEPARATIF DE LA RUE LUCIEN GUILLOU A EPINAY-SUR-SEINE (93)



MISSION : Maîtrise d'œuvre complète pour des travaux de réhabilitation et de la mise en séparatif sur le réseau d'assainissement rue Lucien Guillou à Epinay-sur-Seine (93)

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Réhabilitation par chemisage du réseau existant d'eau unitaire et transformation en réseau EU

Création de tronçons neufs EU

Création d'un réseau neuf EP

Mise en conformité des parcelles privées et accompagnement des riverains pendant 2 ans

Poste de refoulement EU

Rabattement de nappe à prévoir

Ouvrages EP avec limiteur de débit de 6 à 7m de profondeur (équipés de clapets anti-retour Ø500)

Surdimensionnement du réseau EP en canalisations Ø1600 PRV (Polyester Renforcé de Verre) pour la rétention EP